ØSTFOLD
FYLKESKOMMUNE

Saksnr.: 2014/9331
Løpenr.: 50320/2016
Klassering: L12
Saksbehandler: Lars Husvik

Møtebok – Saksframlegg

Behandlet av	Møtedato	Utvalgssaksnr.
Samferdselskomiteen	07.06.2016	
Fylkestinget	22.06.2016	

Søknad om fravik fra vegnormalene på fv 128 i Spydeberg

Vedlegg

1 Brev fra Statens vegvesen av 11.03.16 : Søknad om fravik fra vegnormalene på fylkesveg 128 i Spydeberg
2 Søknad om fravik - rundkjøringer på fv 128 i Spydeberg kommune
3 Kart 1
4 Kart 2
5 Kart 3
6 Trafikkvurdering - Asplan VIAK

Bakgrunn for saken

Østfold fylkeskommune har vedtatt at vegnormalene til Statens vegvesen skal gjelde også på fylkesveiene. Ved fravik fra vegnormalene er det fylkeskommunen som er fraviksmyndighet. Det foreligger søknad om fravik på fv 128 for bygging av to nye rundkjøringer i Spydeberg kommune.

Fakta

Spydeberg kommune ønsket seg opprinnelig rundkjøringer med ytre diameter på 20 meter, mens håndbok N100 veg- og gateutforming krever at den ytre diameter i rundkjøringer på 2-feltsveger skal være minst 30 meter. Spydeberg kommune mente at deres forslag til rundkjøring ville være mer i tråd med det bygatepreget de ønsker langs fylkesveg 128, mens Statens vegvesen var opptatt av å ivareta fylkesveg 128 sin funksjon som en regional hovedveg, i tillegg til dens funksjon som omkjøringsveg for en tunellstrekning på ny E18.

Østfold fylkeskommune, Statens vegvesen og Spydeberg kommune har gjennomført en møteserie som resulterte i et kompromiss der Spydeberg kommune kunne planlegge med rundkjøringer som hadde mindre ytre diameter enn 30 meter, så fremt disse tilfredsstilte vegnormalenes krav til funksjon. Spydeberg kommune kom da opp med to rundkjøringer med ytre diameter på 26 meter. Statens vegvesen har i sin vurdering synliggjort at en ytre

diameter på mindre enn 28 meter er under absolutte anbefalte minimum. Det foreslås likevel et unntak for den ene rundkjøringen med diameter 26 meter av hensyn til begrenset plass og nærliggende bygninger.
Rundkjøringen med Stasjonsgata får da D= 26m og rundkjøringen med Rolls veg fra D=28m.
Begge disse løsningene er omforente med Spydeberg kommune.

Fylkesrådmannens vurdering

Vegnormalene er et godt verktøy for å sikre fremkommelighet og trafikksikkerhet. I enkelte tilfeller er det vanskelig å oppfylle vegnormalenes krav og det er derfor lagt opp til et system der det er mulig å få vurdert og gjennomført avvik. I fravik for to rundkjøringer på fv 128 i Spydeberg kommune har Statens Vegvesen hatt en dialog med kommunen og fylkeskommunen om å få til en løsning som partene kan akseptere. Fylkesrådmannen ser dette som en positiv og konstruktiv prosess for å finne løsninger. Når Spydeberg kommune også aksepterer den foreslåtte løsningen mener fylkesrådmannen det er naturlig at fylkeskommunen vedtar avviket fra vegnormalene.
Fraviket har ingen konsekvens for framkommelighet.

Fylkesrådmannens anbefaling

Østfold fylkeskommune godkjenner søknad om fravik fra vegnormalene for to rundkjøringer på fv 128 til:

- Rundkjøringen på fv 128 med Stasjonsgata får D= 26m
- Rundkjøringen på fv 128 med Rolls veg fra D=28m

Sarpsborg, 6. mai 2016

Odd Roald Andreassen
kst. fylkesrådmann

Håkon Johnsen
fylkesdirektør

Komitélederens behandling

Ingen endring.

Komitélederens forslag til innstilling

Østfold fylkeskommune godkjenner søknad om fravik fra vegnormalene for to rundkjøringer på fv 128 til:

- Rundkjøringen på fv 128 med Stasjonsgata får D= 26m
- Rundkjøringen på fv 128 med Rolls veg fra D=28m

Sarpsborg, 24. mai 2016

Olav Moe
leder av samferdselskomiteen